LEGENDA

- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (sp. 37cm) PER NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (sp. 9cm) PER NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (sp. 37cm) PER NUOVA AREA A VERDE
- FRESATURA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (sp. 2cm) PER NUOVO STRATO IN ASFALTO COLATO ROSSO
- DEMOLIZIONE CICLABILE ESISTENTE (sp. 37cm) PER NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE
- DEMOLIZIONE CICLABILE ESISTENTE (sp. 12cm) PER NUOVO PACCHETTO PISTA CICLABILE
- DEMOLIZIONE CICLABILE ESISTENTE (sp. 37cm) PER NUOVA AREA A VERDE
- NUOVA PIATTAFORMA STRADALE SU SEDIME AREA A VERDE ESISTENTE
- NUOVA PIATTAFORMA PISTA CICLABILE SU SEDIME AREA A VERDE ESISTENTE
- NUOVI MARCIAPIEDI / AIUOLE SPARTITRAFFICO IN AUTOBLOCCANTI
- AREA A VERDE DI PROGETTO SU ESISTENTE SEDIME A VERDE
- DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE RIALZATO ESISTENTE
- TAGLI PAVIMENTAZIONE
- CORDOLI DA MARCIAPIEDE ESISTENTI DA RIMUOVERE
- NUOVI CORDOLI IN GRANITO 15x25 IN PROGETTO
- NUOVI CORDOLI SORMONTABILI IN C.A.V.
- LIMITE BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI PROFONDA A -3m
- LIMITE BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI SUPERFICIALE
- LIMITE GEOTESSUTO TNT PER ASSE STRADALE
- LIMITE GEOTESSUTO TNT PER ASSE CICLABILE
- POZZETTI INTERFERENZE DA ADEGUARE IN QUOTA
- PALO D'ILLUMINAZIONE DA RIMUOVERE
- SEMAFORO CON SBRACCIO (CON LANTERNA LATERALE E SU CARREGGIATA) DA RIMUOVERE
- SEMAFORO SU PALINA LATERALE E/O PEDONALE DA RIMUOVERE

NB: NELL'AREA D'INTERVENTO SON DA RIMUOVERE 74m DI PARAPETTO METALLICO ESISTENTE, DI CUI 30m SARANNO RE-IMPIEGATI NEL PROGETTO CORRENTE



PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI CREMA

ROTATORIA TRA VIA CARAVAGGIO E VIA BRAMANTE A CREMA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

GTE Ingegneria civile

G.T. ENGINEERING S.r.l.
Via A.Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (PR)
TEL. +39 0524 930103
E-Mail: gte@gteng.it - PEC: gte@pec.gteng.it
www.gteng.it

IL PROGETTISTA
ORDINE INGEGNERI PROV. PARMA
DOTT. ING. LUCA TESTA
N. 1121
SEZ. A
AREA SPECIALISTICA B
SETTORE A

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV ISO 9001

LAVORO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
ROTATORIA TRA VIA CARAVAGGIO E VIA BRAMANTE A CREMA

TAVOLA
PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E DELLE LAVORAZIONI

SCALA: 1 : 200

TAVOLA N.: B.07

COMMESSA N.	FILE	LAYOUT	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 DNV Certificato n° CERT-02421-01-AQ-BOL-SINCERT
2540CRE			

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
0	Luglio 2026	EMISSIONE	GTE	TESTA